

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1		Budynek mieszkalny - prace wewnętrzne			
1.1		Mieszkanie nr 1			
1.1.1		Roboty tynkarsko-murarskie			
1	KNR 4-01	Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy cementowo-wapiennej pasami o szerokości do 15 cm - ściany	m		
d.1.	0702-04				
1.1					
	Pom. 1.2	3*1,5	m	4,500	
	Pom. 1.3	1,5*2+2*1,0+2,65*2	m	10,300	
	Pom. 1.4	2,80*2+3*1	m	8,600	
	Pom. 1.5	3*1,0+5*0,50	m	5,500	
	Pom. 1.6	3,0*2+1,5*3+2*1,0	m	12,500	
	Pom. 1.7	4,54+3*1,5	m	9,040	
	Pom. 1.8	2,65*4	m	10,600	
	Pom. 1.9	3*1,5+0,5*3	m	6,000	
				RAZEM	67,040
2	KNR 4-01	Naprawa pęknięć ścian, wypełnienie zaprawą naprawczą i zatarcie na gładko	m		
d.1.	0205-03				
1.1	analogia	poz.1	m	67,040	
				RAZEM	67,040
3	KNR 4-01	Wykonanie pasów tynków zwykłych kategorii III na zamurowanych bruzdach na murach z cegieł lub ścianach z betonu, bruzdy z osiátkowaniem siatką cięto-ciągnioną, pas do 15 cm	m		
d.1.	0705-0402				
1.1		poz.2	m	67,040	
				RAZEM	67,040
4	KNR 2-02	Wewnętrzne gładzie gipsowe dwuwarstwowe na ścianach z elementów prefabrykowanych i betonowych wylewanych	m ²		
d.1.	0815-04				
1.1	analogia	poz.3*0,15	m ²	10,056	
				RAZEM	10,056
5	KNR BC-02	Wypełnienie drobnych zarysowań faset masą akrylową	m		
d.1.	0312-01				
1.1	analogia				
	Pom. 1.1	1,70*2+2,95*2	m	9,300	
	Pom. 1.10	0,9*2+3,20*2	m	8,200	
				RAZEM	17,500
6	KNR 2-02	Oczyszczenie styków płyt gipsowych i osiátkowanie pasów (na połączeniach+ zerwanie starej siatki)	m		
d.1.	0817-02				
1.1	analogia+				
	kalk. własna				
	Pom. 1.1	1,70*2	m	3,400	
	Pom. 1.8	3,45*3+5,73	m	16,080	
	Pom. 1.9	1,0*2	m	2,000	
				RAZEM	21,480
7	KNR 2-02	Wewnętrzne gładzie gipsowe dwuwarstwowe na sufitach z płyt gipsowych	m ²		
d.1.	0815-02				
1.1	analogia	poz.6*0,30	m ²	6,444	
				RAZEM	6,444
8	KNR-W 4-	Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych z zeszkobaniem farby lub zdzieraniem tapet na ścianach	m ²		
d.1.	01 0713-01				
1.1	analogia				
	Pom. 1.2	((3,20+3,78)*2*2,80)*50%	m ²	19,544	
	Pom. 1.3	((3,86+3,0)*2*2,80)*50%	m ²	19,208	
				RAZEM	38,752
1.1.2		Roboty stolarskie			
9	KNP2 1508-	Regulacja okien zespolonych jednoskrzydłowych	szt.		
d.1.	02 1508-02.				
1.2	01	10	szt.	10,000	
				RAZEM	10,000
10	KNP2 1509-	Regulacja drzwi jednoskrzydłowych wewnętrznych	szt.		
d.1.	02 1509-02.				
1.2	01	7	szt.	7,000	
				RAZEM	7,000
11	KNP2 1509-	Pasowanie drzwi jednoskrzydłowych zewnętrznych, łazienkowych i WC	szt.		
d.1.	01.02 1509-				
1.2	01.02	2	szt.	2,000	
				RAZEM	2,000

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1.1. 3		Malowanie i prace towarzyszące			
12 d.1. 1.3	KNR-W 4-01 1216-01	Zabezpieczenie podłóg folią	m ²		
	Pom. 1.1	1,70*2,95	m ²	5,015	
	Pom. 1.2	3,20*3,78	m ²	12,096	
	Pom. 1.3	3,0*3,86	m ²	11,580	
	Pom. 1.4	4,50*4,55	m ²	20,475	
	Pom. 1.5	3,22*1,68	m ²	5,410	
	Pom. 1.6	4,38*4,55	m ²	19,929	
	Pom. 1.7	(4,70+4,13)*4,55/2	m ²	20,088	
	Pom. 1.8	3,45*5,73	m ²	19,769	
	Pom. 1.9	(1,03+1,32)*2,34/2	m ²	2,750	
	Pom. 1.10	(1,35+1,75)*3,20/2	m ²	4,960	
				RAZEM	122,071
13 d.1. 1.3	NNRNKB 202 1134-02	(z. VII) Gruntowanie podłóży preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie pionowe	m ²		
	Pom. 1.1	(1,70+2,95)*2*2,80	m ²	26,040	
	Pom. 1.2	(3,20+3,78)*2*2,80	m ²	39,088	
	Pom. 1.3	(3,0+3,86)*2*2,80	m ²	38,416	
	Pom. 1.4	(4,50+4,55)*2*2,80	m ²	50,680	
	Pom. 1.5	(3,22+1,68)*2*2,80	m ²	27,440	
	Pom. 1.6	(4,38+4,55)*2*2,80	m ²	50,008	
	Pom. 1.7	(4,70+4,13+4,55+4,60)*2,80	m ²	50,344	
	Pom. 1.8	(3,45+5,73)*2*2,80	m ²	51,408	
	Pom. 1.9	(1,03+1,32+2,34+2,40)*2,80	m ²	19,852	
	Pom. 1.10	(1,35+1,75+3,20+3,22)*2,80	m ²	26,656	
				RAZEM	379,932
14 d.1. 1.3	NNRNKB 202 1134-01	(z. VII) Gruntowanie podłóży preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie poziome	m ²		
		poz.12	m ²	122,071	
				RAZEM	122,071
15 d.1. 1.3	KNR 4-01 1204-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian	m ²		
		poz.13	m ²	379,932	
				RAZEM	379,932
16 d.1. 1.3	KNR 4-01 1204-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów	m ²		
		poz.12	m ²	122,071	
				RAZEM	122,071
17 d.1. 1.3	KNR 4-01 1215-02	Mycie po robotach malarskich, drzwi Krotność = 3	m ²		
		0,8*2,0*10	m ²	16,000	
				RAZEM	16,00
18 d.1. 1.3	KNR 4-01 1215-04	Mycie po robotach malarskich okien zespolonych Krotność = 3	m ²		
		0,5*1,50+1,40*1,50+1,10*1,60+1,10*1,60*5+0,5*1,50+1,10*1,60	m ²	15,920	
				RAZEM	15,920
19 d.1. 1.3	KNR 9-21 0102-03	Ręczne oczyszczanie i mycie podłóg Krotność = 3	m ²		
		poz.12	m ²	122,071	
				RAZEM	122,071
1.2		Mieszkanie nr 2			
1.2. 1		Roboty tynkarsko-murarskie			
20 d.1. 2.1	KNR 4-01 0702-04	Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy cementowo-wapiennej pasami o szerokości do 15 cm - ściany	m		
	Pom. 2.1	2*2,0+3*1,5+2*1,0	m	10,500	
	Pom. 2.3	2,80*2+3*1	m	8,600	
				RAZEM	19,100
21 d.1. 2.1	KNR 4-01 0205-03 analogia	Naprawa pęknięć ścian, wypełnienie zaprawą naprawczą i zatarcie na gładko	m		
		poz.20	m	19,100	

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
				RAZEM	19,100
22	KNR 4-01 d.1. 0705-0402 2.1	Wykonanie pasów tynków zwykłych kategorii III na zamurowanych bruzdach na murach z cegieł lub ścianach z betonu, bruzdy z osiatkowaniem siatką cięto-ciągniętą, pas do 15 cm poz.21	m m	19,100	
				RAZEM	19,100
23	KNR 2-02 d.1. 0815-04 2.1 analogia	Wewnętrzne gładzie gipsowe dwuwarstwowe na ścianach z elementów prefabrykowanych i betonowych wylewanych poz.22*0,15	m ² m ²	2,865	
				RAZEM	2,865
24	KNR 2-02 d.1. 0817-02 2.1 analogia+ kalk. własna Pom. 2.1 Pom. 2.2 Pom. 2.3	Oczyszczenie styków płyt gipsowych i osiatkowanie pasów (na połączeniach+ zerwanie starej siatki) 4,50*2+3*1,5+2*1,0 4,50*2+4,0 3,0*2	m m m m	15,500 13,000 6,000	
				RAZEM	34,500
25	KNR 2-02 d.1. 0815-02 2.1 analogia	Wewnętrzne gładzie gipsowe dwuwarstwowe na sufitach z płyt gipsowych poz.24*0,30	m ² m ²	10,350	
				RAZEM	10,350
1.2. 2		Roboty stolarskie			
26	KNP2 1508- d.1. 02 1508-02. 2.2 02	Regulacja okien zespolonych dwuskrzydłowych 2	szt. szt.	2,000	
				RAZEM	2,000
27	KNP2 1509- d.1. 02 1509-02. 2.2 01	Regulacja drzwi jednoskrzydłowych wewnętrznych 2	szt. szt.	2,000	
				RAZEM	2,000
28	KNP2 1509- d.1. 01.02 1509- 2.2 01.02	Pasowanie drzwi jednoskrzydłowych zewnętrznych, łazienkowych i WC 1	szt. szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
1.2. 3		Malowanie i prace towarzyszące			
29	KNR-W 4- d.1. 01 1216-01 2.3 Pom. 2.1 Pom. 2.2 Pom. 2.3	Zabezpieczenie podłóg folią (4,13+4,70)*4,55/2 5,72*3,27+((1,77+1,35)*2,52)/2 (1,98+1,60)*3,0/2	m ² m ² m ² m ²	20,088 22,636 5,370	
				RAZEM	48,094
30	NNRNKB d.1. 202 1134-02 2.3 Pom. 2.1 Pom. 2.2 Pom. 2.3	(z.VII) Gruntowanie podłóży preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie pionowe (4,13+4,70)*2,80 5,72*3,27+((1,77+1,35)*2,52)/2 (1,98+1,60)*3,0/2	m ² m ² m ² m ²	24,724 22,636 5,370	
				RAZEM	52,730
31	NNRNKB d.1. 202 1134-01 2.3	(z.VII) Gruntowanie podłóży preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie poziome poz.29	m ² m ²	48,094	
				RAZEM	48,094
32	KNR 4-01 d.1. 1204-02 2.3	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian poz.30	m ² m ²	52,730	
				RAZEM	52,730
33	KNR 4-01 d.1. 1204-01 2.3	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów poz.29	m ² m ²	48,094	
				RAZEM	48,094

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
34	KNR 4-01	Mycie po robotach malarskich, drzwi	m ²		
d.1.	1215-02	Krotność = 3			
2.3		0,8*2,0*3	m ²	4,800	
				RAZEM	4,80
35	KNR 4-01	Mycie po robotach malarskich okien zespolonych	m ²		
d.1.	1215-04	Krotność = 3			
2.3		1,50*1,60+1,50*1,60	m ²	4,800	
				RAZEM	4,800
36	KNR 9-21	Ręczne oczyszczanie i mycie podłóg	m ²		
d.1.	0102-03	Krotność = 3			
2.3		poz.29	m ²	48,094	
				RAZEM	48,094
1.3		Mieszkanie nr 2A			
1.3.1		Roboty tynkarsko-murarskie			
37	KNR 4-01	Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy cementowo-wapiennej pasami o szerokości do 15 cm - ściany	m		
d.1.	0702-04				
3.1					
	Pom. 2A.4	1,70*3,10	m	4,800	
	Pom. 2A.5	1,50*2+2*1,0	m	5,000	
	Pom. 2A.6	1,50*2+2,0*3+0,5*2	m	10,000	
	Pom. 2A.7	2,65*2+3*1,50	m	9,800	
				RAZEM	29,600
38	KNR 4-01	Naprawa pęknięć ścian, wypełnienie zaprawą naprawczą i zatarcie na gładko	m		
d.1.	0205-03				
3.1	analogia	poz.37	m	29,600	
				RAZEM	29,600
39	KNR 4-01	Wykonanie pasów tynków zwykłych kategorii III na zamurowanych bruzdach na murach z cegieł lub ścianach z betonu, bruzdy z osiatkowaniem siatką cięto-ciągnioną, pas do 15 cm	m		
d.1.	0705-0402				
3.1		poz.38	m	29,600	
				RAZEM	29,600
40	KNR 2-02	Wewnętrzne gładzie gipsowe dwuwarstwowe na ścianach z elementów prefabrykowanych i betonowych wylewanych	m ²		
d.1.	0815-04				
3.1	analogia	poz.39*0,15	m ²	4,440	
				RAZEM	4,440
41	KNR 2-02	Oczyszczenie styków płyt gipsowych i osiatkowanie pasów (na połączeniach+ zerwanie starej siatki)	m		
d.1.	0817-02				
3.1	analogia+ kalk. własna				
	Pom. 2A.1	4,50*2	m	9,000	
	Pom. 2A.2	1,70*2	m	3,400	
	Pom. 2A.3	3,80	m	3,800	
	Pom. 2A.5	3,0*2	m	6,000	
	Pom. 2A.6	4,50*2+2,80*2	m	14,600	
				RAZEM	36,800
42	KNR 2-02	Wewnętrzne gładzie gipsowe dwuwarstwowe na sufitach z płyt gipsowych	m ²		
d.1.	0815-02				
3.1	analogia	poz.41*0,30	m ²	11,040	
				RAZEM	11,040
43	KNR 4-01	Rozebranie wykładziny ściennej z płytek	m ²		
d.1.	0819-15				
3.1					
	Pom. 2A.4	(3,10+3,80)*2*2,68	m ²	36,984	
				RAZEM	36,984
44	KNR 4-01	Skucie nierówności betonu przy głębokości skucia do 1 cm na ścianach lub podłogach - skucie resztek kleju	m ²		
d.1.	0211-01				
3.1		poz.43	m ²	36,984	
				RAZEM	36,984
45	NNRNKB	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie pionowe	m ²		
d.1.	202 1134-02				
3.1		poz.43	m ²	36,984	
				RAZEM	36,984

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
46 d.1. 3.1	KNR 0-12 0829-04	Licowanie ścian płytkami o wymiarach 30 x 30 cm - na klej poz.43	m ² m ²	 36,984	 36,984
				RAZEM	36,984
47 d.1. 3.1	KNR 9-29 0212-04 analogia Pom. 2A.7	Demontaż okładzin z płyt gipsowo-kartonowych obudowy sufitu lub sufitu podwieszonego przy powierzchni demontażu ponad 5 m ² - okładzina pojedyncza 0	m ² m ²	 0,000	 0,000
				RAZEM	0,000
48 d.1. 3.1	KNR 9-19 0108-01	Osuszenie i odgrzybianie przy użyciu środków chemicznych - powierzchnia odgrzybiana do 2 m ² - osuszenie zalanych tynków pod sufitem podwieszonym 0	msc. msc.	 0,000	 0,000
				RAZEM	0,000
49 d.1. 3.1	KNR AT-43 0207-01	Okładzina sufitowa z płyt gipsowo-kartonowych RIGIPS RIGIMETR na profilach CD 60 ULTRASTIL i uchwytych bezpośrednich, pojedyncza konstrukcja rusztu, pokrycie jednowarstwowe (system 4.05.23) 0	m ² m ²	 0,000	 0,000
				RAZEM	0,000
50 d.1. 3.1	NNRNKB 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie poziome 0	m ² m ²	 0,000	 0,000
				RAZEM	0,000
51 d.1. 3.1	KNR 2-02 2009-03	Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewnętrzne gr. 3 mm z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie na stropach na podłożu betonowym poz.50	m ² m ²	 0,000	 0,000
				RAZEM	0,000
1.3. 2		Roboty stolarskie			
52 d.1. 3.2 01	KNP2 1508- 02 1508-02. 01	Regulacja okien zespolonych jednoskrzydłowych 7	szt. szt.	 7,000	 7,000
				RAZEM	7,000
53 d.1. 3.2 01	KNP2 1509- 02 1509-02. 01	Regulacja drzwi jednoskrzydłowych wewnętrznych 5	szt. szt.	 5,000	 5,000
				RAZEM	5,000
54 d.1. 3.2 01.02	KNP2 1509- 01.02 1509- 01.02	Pasowanie drzwi jednoskrzydłowych zewnętrznych, łazienkowych i WC 1	szt. szt.	 1,000	 1,000
				RAZEM	1,000
1.3. 3		Malowanie i prace towarzyszące			
55 d.1. 3.3	KNR-W 4- 01 1216-01	Zabezpieczenie podłóg folią	m ²		
	Pom. 2A.1	4,50*4,50	m ²	20,250	
	Pom. 2A.2	1,70*3,25	m ²	5,525	
	Pom. 2A.3	3,25*3,80	m ²	12,350	
	Pom. 2A.4	3,10*3,80	m ²	11,780	
	Pom. 2A.5	1,70*3,0	m ²	5,100	
	Pom. 2A.6	2,80*4,50	m ²	12,600	
	Pom. 2A.7	4,50*2,23	m ²	10,035	
				RAZEM	77,640
56 d.1. 3.3	NNRNKB 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie pionowe Pom. 2A.1 (4,50+4,50)*2*2,68 Pom. 2A.2 (1,70+3,25)*2*2,68 Pom. 2A.3 (3,25+3,80)*2*2,68 Pom. 2A.4 (3,10+3,80)*2*2,68 Pom. 2A.5 (1,70+3,0)*2*2,68 Pom. 2A.6 (2,80+4,50)*2*2,68 Pom. 2A.7 (4,50+2,23)*2*2,68	m ² m ² m ² m ² m ² m ² m ²	 48,240 26,532 37,788 36,984 25,192 39,128 36,073	 249,937
				RAZEM	249,937

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
57 d.1. 3.3	NNRNKB 202 1134-01	(z. VII) Gruntowanie podłoży preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie poziome poz.55	m ² m ²	 77,640	 77,640
				RAZEM	77,640
58 d.1. 3.3	KNR 4-01 1204-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian poz.56	m ² m ²	 249,937	 249,937
				RAZEM	249,937
59 d.1. 3.3	KNR 4-01 1204-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów poz.55	m ² m ²	 77,640	 77,640
				RAZEM	77,640
60 d.1. 3.3	KNR 4-01 1215-02	Mycie po robotach malarskich, drzwi Krotność = 3 0,8*2,0*3*7	m ² m ²	 33,600	 33,60
				RAZEM	33,60
61 d.1. 3.3	KNR 4-01 1215-04	Mycie po robotach malarskich okien zespolonych Krotność = 3 1,50*1,50+0,50*1,35+1,10*1,60+1,10*1,60*4	m ² m ²	 11,725	 11,725
				RAZEM	11,725
62 d.1. 3.3	KNR 9-21 0102-03	Ręczne oczyszczanie i mycie podłóg Krotność = 3 poz.55	m ² m ²	 77,640	 77,640
				RAZEM	77,640
1.4		Mieszkanie nr 3			
1.4.1		Roboty tynkarsko-murarskie			
63 d.1. 4.1	KNR 4-01 0702-04 Pom. 3.1 Pom. 3.2	Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy cementowo-wapiennej pasami o szerokości do 15 cm - ściany 3*1,5 1,5*3	m m m	 4,500 4,500	 9,000
				RAZEM	9,000
64 d.1. 4.1	KNR 4-01 0205-03 analogia	Naprawa pęknięć ścian, wypełnienie zaprawą naprawczą i zatarcie na gładko poz.63	m m	 9,000	 9,000
				RAZEM	9,000
65 d.1. 4.1	KNR 4-01 0705-0402	Wykonanie pasów tynków zwykłych kategorii III na zamurowanych bruzdach na murach z cegieł lub ścianach z betonu, bruzdy z osiatkowaniem siatką cięto-ciągnioną, pas do 15 cm poz.64	m m	 9,000	 9,000
				RAZEM	9,000
66 d.1. 4.1	KNR 2-02 0815-04 analogia	Wewnętrzne gładzie gipsowe dwuwarstwowe na ścianach z elementów prefabrykowanych i betonowych wylewanych poz.65*0,15	m ² m ²	 1,350	 1,350
				RAZEM	1,350
67 d.1. 4.1	KNR 2-02 0817-02 analogia+ kalk. własna Pom. 3.1 Pom. 3.3 Pom. 3.4	Oczyszczenie styków płyt gipsowych i osiatkowanie pasów (na połączeniach+ zerwanie starej siatki) 2*4,0 3,38*2+5,70+3,0*2 3,20+1,90*2	m m m m	 8,000 18,460 7,000	 33,460
				RAZEM	33,460
68 d.1. 4.1	KNR 2-02 0815-02 analogia	Wewnętrzne gładzie gipsowe dwuwarstwowe na sufitach z płyt gipsowych poz.67*0,30	m ² m ²	 10,038	 10,038
				RAZEM	10,038
69 d.1. 4.1	KNR 9-29 0212-04 analogia Pom. 3.2	Demontaż okładzin z płyt gipsowo-kartonowych obudowy sufitu lub sufitu podwieszonego przy powierzchni demontażu ponad 5 m2 - okładzina pojedyncza 3,20*3,70	m ² m ²	 11,840	 11,840
				RAZEM	11,840

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
70 d.1. 4.1	KNR 9-19 0108-01	Osuszenie i odgrzybianie przy użyciu środków chemicznych - powierzchnia odgrzybiana do 2 m ² - osuszenie zalanych tynków pod sufitem podwieszonym	msc.		
		2,0	msc.	2,000	
				RAZEM	2,000
71 d.1. 4.1	KNR AT-43 0207-01	Okładzina sufitowa z płyt gipsowo-kartonowych RIGIPS RIGIMETR na profilach CD 60 ULTRASTIL i uchwytych bezpośrednich, pojedyncza konstrukcja rusztu, pokrycie jednowarstwowe (system 4.05.23)	m ²		
		poz.17	m ²	16,000	
				RAZEM	16,000
72 d.1. 4.1	NNRNKB 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie poziome	m ²		
		poz.71	m ²	16,000	
				RAZEM	16,000
73 d.1. 4.1	KNR 2-02 2009-03	Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewnętrzne gr. 3 mm z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie na stropach na podłożu betonowym	m ²		
		poz.72	m ²	16,000	
				RAZEM	16,000
1.4. 2		Roboty stolarskie			
74 d.1. 4.2	KNP2 1508- 02 1508-02. 02	Regulacja okien zespolonych dwuskrzydłowych	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
75 d.1. 4.2	KNP2 1508- 02 1508-02. 01	Regulacja okien zespolonych jednoskrzydłowych	szt.		
		3	szt.	3,000	
				RAZEM	3,000
76 d.1. 4.2	KNP2 1509- 02 1509-02. 01	Regulacja drzwi jednoskrzydłowych wewnętrznych	szt.		
		5	szt.	5,000	
				RAZEM	5,000
1.4. 3		Malowanie i prace towarzyszące			
77 d.1. 4.3	KNR-W 4- 01 1216-01 4.3	Zabezpieczenie podłóg folią	m ²		
	Pom. 3.1	4,53*4,63	m ²	20,974	
	Pom. 3.2	3,70*3,20	m ²	11,840	
	Pom. 3.3	5,70*3,38	m ²	19,266	
	Pom. 3.4	1,90*3,20	m ²	6,080	
				RAZEM	58,160
78 d.1. 4.3	NNRNKB 202 1134-02 4.3	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie pionowe	m ²		
	Pom. 3.1	(4,53+4,63)*2*2,30	m ²	42,136	
	Pom. 3.2	(3,70+3,20)*2*2,30	m ²	31,740	
	Pom. 3.3	(5,70+3,38)*2*2,30	m ²	41,768	
				RAZEM	115,644
79 d.1. 4.3	NNRNKB 202 1134-01 4.3	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie poziome	m ²		
		poz.77	m ²	58,160	
				RAZEM	58,160
80 d.1. 4.3	KNR 4-01 1204-02 4.3	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian	m ²		
		poz.78	m ²	115,644	
				RAZEM	115,644
81 d.1. 4.3	KNR 4-01 1204-01 4.3	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów	m ²		
		poz.77	m ²	58,160	
				RAZEM	58,160
82 d.1. 4.3	KNR 4-01 1215-02 4.3	Mycie po robotach malarskich, drzwi Krotność = 3	m ²		
		0,8*2,0*5	m ²	8,000	

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
				RAZEM	8,00
83	KNR 4-01	Mycie po robotach malarskich okien zespolonych	m ²		
d.1.	1215-04	Krotność = 3			
4.3		2,10*1,40+1,40*1,20+0,60*1,0+1,20*1,0	m ²	6,420	
				RAZEM	6,420
84	KNR 9-21	Ręczne oczyszczanie i mycie podłóg	m ²		
d.1.	0102-03	Krotność = 3			
4.3		poz.77	m ²	58,160	
				RAZEM	58,160
1.5		Klatki schodowe			
1.5.		Roboty tynkarsko-murarskie			
1					
85	KNR 4-01	Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy cementowo-wapiennej pasami o szerokości do 15 cm - ściany	m		
d.1.	0702-04				
5.1					
	Parter	3*1,3+5*1,0+2*0,50	m	9,900	
	Piętro	3*1,5+2*1,0	m	6,500	
	Piętro II	4*1,0+1,5	m	5,500	
				RAZEM	21,900
86	KNR 9-19	Osuszenie i odgrzybianie przy użyciu środków chemicznych - powierzchnia odgrzybiana do 2 m2	msc.		
d.1.	0108-01				
5.1		1,5	msc.	1,500	
				RAZEM	1,500
87	KNR 4-01	Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach i słupach prostokątnych na podłożu z cegły, pustaków ceramicznych, gazo- i pianobetonu (do 5 m2 w 1 miejscu)	m ²		
d.1.	0711-03				
5.1		1,5	m ²	1,500	
				RAZEM	1,500
88	KNR 4-01	Naprawa pęknięć ścian, wypełnienie zaprawą naprawczą i zatarcie na gładko	m		
d.1.	0205-03				
5.1	analogia				
		poz.85	m	21,900	
				RAZEM	21,900
89	KNR 4-01	Wykonanie pasów tynków zwykłych kategorii III na zamurowanych bruzdach na murach z cegieł lub ścianach z betonu, bruzdy z osiatkowaniem siatką cięto-ciagnioną, pas do 15 cm	m		
d.1.	0705-0402				
5.1		poz.85	m	21,900	
				RAZEM	21,900
90	KNR 2-02	Oczyszczenie styków płyt gipsowych i osiatkowanie pasów (na połączeniach+ zerwanie starej siatki)	m		
d.1.	0817-02				
5.1	analogia+				
	kalk. własna				
	Parter	2,34*3	m	7,020	
	Piętro	1,25*3	m	3,750	
	Piętro II	5*2,33	m	11,650	
				RAZEM	22,420
91	KNR 2-02	Wewnętrzne gładzie gipsowe dwuwarstwowe na sufitach z płyt gipsowych	m ²		
d.1.	0815-02				
5.1	analogia				
		poz.90*0,30	m ²	6,726	
				RAZEM	6,726
1.5.		Malowanie i prace towarzyszące			
2					
92	KNR-W 4-	Zabezpieczenie podłóg folią	m ²		
d.1.	01 1216-01				
5.2					
	Parter	2,33*5,72	m ²	13,328	
	Piętro	5,29*2,33	m ²	12,326	
	Piętro II	5,29*2,33	m ²	12,326	
				RAZEM	37,979
93	NNRNKB	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie pionowe	m ²		
d.1.	202 1134-02				
5.2					
	Parter	(2,33+5,72)*2*2,80	m ²	45,080	
	Piętro	(5,29+2,33)*2*2,80	m ²	42,672	
	Piętro II	(5,29+2,33)*2*2,80	m ²	42,672	
				RAZEM	130,424
94	NNRNKB	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie poziome	m ²		
d.1.	202 1134-01				
5.2					

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
		poz.92	m ²	37,979	
				RAZEM	37,979
95 d.1. 5.2	KNR 4-01 1204-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów	m ²		
		poz.94	m ²	37,979	
				RAZEM	37,979
96 d.1. 5.2	KNR 4-01 1206-02	Dwukrotne malowanie farbami olejnymi starych tynków wewnętrznych ścian bez szpachlowania	m ²		
	Parter	(2,33+5,72)*2*1,30	m ²	20,930	
	Piętro	(5,29+2,33)*2*1,30	m ²	19,812	
	Piętro II	(5,29+2,33)*2*1,30	m ²	19,812	
				RAZEM	60,554
97 d.1. 5.2	KNR 4-01 1204-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian	m ²		
	Parter	(2,33+5,72)*2*1,50	m ²	24,150	
	Piętro	(5,29+2,33)*2*1,50	m ²	22,860	
	Piętro II	(5,29+2,33)*2*1,50	m ²	22,860	
				RAZEM	69,870
98 d.1. 5.2	KNR 4-01 1215-04	Mycie po robotach malarskich okien zespolonych Krotność = 3	m ²		
		0,9*1,10*2	m ²	1,980	
				RAZEM	1,980
99 d.1. 5.2	KNR 4-01 1215-02	Mycie po robotach malarskich, drzwi (inne niż balkonowe zespolone) Krotność = 3	m ²		
		7*0,8*2,0	m ²	11,200	
				RAZEM	11,20
100 d.1. 5.2	KNR 9-21 0102-03	Ręczne oczyszczanie i mycie podłóg Krotność = 3	m ²		
		poz.92	m ²	37,979	
				RAZEM	37,979
2	Budynek mieszkalny - praca zewnętrzne				
2.1	Elewacja zachodnia				
101 d.2. 1	KNR-W 2- 02 1609-01 1	Rusztowania ramowe przysięcenne R.R - 1/30 wysokość do 10 m	m ²		
	elewacja zachodnia	0	m ²	0,000	
				RAZEM	0,000
102 d.2. 1		Praca rusztowania (poz.:103,104,105,106,107,108)			
103 d.2. 1	KNR 4-01 0702-04 1	Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy cementowo-wapiennej pasami o szerokości do 15 cm	m		
		0	m	0,000	
				RAZEM	0,000
104 d.2. 1	KNR 4-01 0205-03 1	Naprawa pęknięć ścian, wypełnienie zaprawą naprawczą i zatarcie na gładko	m		
	analogia	0	m	0,000	
				RAZEM	0,000
105 d.2. 1	KNR 4-01 0728-01 1	Uzupełnienie tynków zewnętrznych cementowych kat. III o podłożach z z cegły, pustaków ceramicznych, gazo-i pianobetonów (do 1 m2 w 1 miejscu)	m ²		
		0	m ²	0,000	
				RAZEM	0,000
106 d.2. 1	KNR 9-21 0106-02 1	Cięsieniowe czyszczenie i mycie elewacji wodą zimną	m ²		
		0	m ²	0,000	
				RAZEM	0,000
107 d.2. 1	ZKNR C 2 0110-01 1	Gruntowanie podłoża - pierwsza warstwa	m ²		
		0	m ²	0,000	
				RAZEM	0,000

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
108 d.2. 1	kalk. własna	Wykonanie nakropienia - cementowo-wapiennego powierzchnia powyżej 5m2 poz.107	m ² m ²	 0,000	
				RAZEM	0,000
2.2		Dach			
109 d.2. 2	KNR 4-01 0519-01	Drobne naprawy pokrycia papowego polegające na umocowaniu pokrycia i za- kitowaniu (1,70*14,50+10,30*14,50)*30%	m ² m ²	 52,200	
				RAZEM	52,200
110 d.2. 2	KNR-W 2- 02 0504-01	Pokrycie dachów papą termozgrzewalną jednowarstwowe 1,70*14,50+10,30*14,50	m ² m ²	 174,000	
				RAZEM	174,000
3		Budynek gospodarczy/garaże			
3.1		Prace wewnętrzne			
111 d.3. 1	KNR 4-01 0702-06 analogia	Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy cementowo-wapiennej pasami o sze- rokości do 30 cm 3,0*2	m m	 6,000	
5.2 stropy Pom. 5.3		4,0*2	m	8,000	
				RAZEM	14,000
112 d.3. 1	KNR 4-01 0703-02 analogia	Umocowanie siatki cięto-ciągnionej na stropach płaskich, podciągach, biegach i spocznikach schodowych poz.111*0,3	m ² m ²	 4,200	
				RAZEM	4,200
113 d.3. 1	KNR 4-01 0704-01 analogia	Powlekanie siatki cięto-ciągnionej na ścianach i stropach zaprawą cementową poz.112	m ² m ²	 4,200	
				RAZEM	4,200
114 d.3. 1	KNR 4-01 0704-03 analogia	Wypełnienie oczek siatki cięto-ciągnionej na ścianach i stropach zaprawą ce- mentową poz.113	m ² m ²	 4,200	
				RAZEM	4,200
115 d.3. 1	KNR 4-01 0710-21	Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych kat. II z zaprawy cementowo-wa- piennej na stropach, belkach, podciągach, biegach, spocznikach na podłożu z betonu, siatek, płyt wiórowo-cementowych (do 5 m2 w 1 miejscu) poz.114	m ² m ²	 4,200	
				RAZEM	4,200
116 d.3. 1	KNR 4-01 0710-03 analogia	Skucie i uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych kat. II z zaprawy cemen- towo-wapiennej na ścianach i słupach prostokątnych na podłożu z cegły, pus- taków ceramicznych, gazo- i pianobetonów (do 5 m2 w 1 miejscu) 2,0+1,6 (3,03+4,26)*2*2,20*50% (4,20+4,26)*2*2,20*50%	m ² m ² m ²	 3,600 16,038 18,612	
				RAZEM	38,250
3.2		Praca zewnętrzne			
117 d.3. 2	KNR-W 2- 02 1609-01	Rusztowania ramowe przyścienne RR - 1/30 wysokość do 10 m 0	m ² m ²	 0,000	
				RAZEM	0,000
118 d.3. 2		Praca rusztowania (poz.)			
119 d.3. 2	KNR 2-02 0925-01	Oslony okien i drzwi, folią polietylenową 2,30*2,0*3+1,0*0,8+0,5*0,8*2	m ² m ²	 15,400	
				RAZEM	15,400
120 d.3. 2	KNR 4-01 0205-03 analogia	Naprawa pęknięć ścian, wypełnienie zaprawą naprawczą i zatarcie na gładko 4,0+1,3+3,2+2,1+0,9	m m	 11,500	
				RAZEM	11,500

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
121	KNR 4-01 d.3. 0725-01 2 analogia	Odbicie uzupełnienie tynków zewnętrznych zwykłych kat. II o podłożach z cegły, pustaków ceramicznych, gazo-i pianobetonów (do 1 m2 w 1 miejscu) poz.120*0,15	m ² m ²	 1,725	
				RAZEM	1,725
122	KNR 4-01 d.3. 0728-01 2 analogia elewacja wschodnia elewacja pół- nocna	Odbicie i uzupełnienie tynków zewnętrznych cementowych kat. III o podłożach z z cegły, pustaków ceramicznych, gazo-i pianobetonów (do 1 m2 w 1 miejscu) 2 2*2	m ² m ² m ²	 2,000 4,000	
				RAZEM	6,000
123	KNR 9-21 d.3. 0106-02 2	Cięsieniowe czyszczenie i mycie elewacji wodą zimną 0	m ² m ²	 0,000	
				RAZEM	0,000
124	ZKNR C 2 d.3. 0110-01 2	Gruntowanie podłoża - pierwsza warstwa poz.123	m ² m ²	 0,000	
				RAZEM	0,000
125	kalk. własna 2 elewacja wschodnia elewacja po- łudniowa elewacja za- chodnia elewacja pół- nocna	Wykonanie nakropienia - cementowo-wapiennego powierzchnia powyżej 5m2 12,50*4,40+2,0*2,60 5,10*(4,40+4,10)/2 12,50*4,40+2,0*2,60 5,10*(4,40+4,10)/2-4,50*2,0	m ² m ² m ² m ² m ²	 60,200 21,675 60,200 12,675	
				RAZEM	154,750
3.3		Dach			
126	KNR 4-01 d.3. 0519-01 3	Drobne naprawy pokrycia papowego polegające na umocowaniu pokrycia i za- kitowaniu (12,80*5,40)*30%	m ² m ²	 20,736	
				RAZEM	20,736
127	KNR-W 2- d.3. 02 0504-01 3	Pokrycie dachów papą termozgrzewalną jednowarstwowe 12,80*5,40	m ² m ²	 69,120	
				RAZEM	69,120
4		Wywóz gruzu			
128	d.4 (szacowana ilość gruzu w m3) 1 ilość gruzu z uwzględnie- niem wsp. spulchnienia ilość konte- nerów /wor- ków	Oplata za usługę podstawienie kontenera 5m3 (zawiera opłatę za utylizację) poz.1*0,15*0,01+poz.20*0,15*0,01+poz.37*0,15*0,015+poz.43*0,015+poz.44*0,015+poz.63*0,15*0,01+poz.85*0,15*0,01+poz.87*0,015+poz.103*0,15*0,015+poz.115*0,015+poz.116*0,015+poz.122*0,015 A (obliczenia pomocnicze) 1 poz.128A*1,3<wsp. spulchnienia> B (obliczenia pomocnicze) 1	konte- ner konte- ner	2,101 ===== 2,101 1,000 2,731 ===== 3,731 1,000	
				RAZEM	1,000